


VARIANTA 3 - ÚPRAVA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE SPECIFIKACE MĚSTA LYSÁ NAD LABEM



**ZMĚNA 1**  
ZMĚNA NIVELETY HLAVNÍ TRASY + NOVÉHO MOSTNÍHO OBJEKTU  
návrh podchodu vyvolá změnu nivelety hlavní trasy  
RIZIKA:  
- Provéřit dopad do Záměru projektu, Zjišťovacího řízení (EIA)  
- Nutnost zpracovat novou projektovou dokumentaci (např. DUSP) a to včetně všech průzkumů a studií především: hluková studie (změna zdroje hluku), rozptylová studie, korozní průzkum ...  
- Provéřit možné kolize ze stávajícími IS, resp. případně přeprojektovat navržené přeložky  
- Daná změna a tedy nová PD bude mít dopad do majetkového vypořádání stavby.  
- Nutnost zajistit řádné odvodnění podjezdu (v případě, že bude komunikace pod terémem, je riziko potřeby čerpání), zvážit jiné technické řešení např. lávka pro pěší a cyklisty při zachování stávající nivelety.

**ZMĚNA 2**  
ZMĚNA NIVELETY HLAVNÍ TRASY + ZKRÁCENÍ MOSTNÍHO OBJEKTU  
variantní řešení dvouplošný most (nutno přemostit biokoridor, polní cesty + např. cyklostezku navrženou v koridoru tratě)  
RIZIKA:  
- Provéřit dopad do Záměru projektu, Zjišťovacího řízení (EIA)  
- Nutnost zpracovat novou projektovou dokumentaci (např. DUSP) a to včetně všech průzkumů a studií např.: migrační studie, hluková studie, rozptylová studie, korozní průzkum  
- Provéřit možné kolize ze stávajícími IS, resp. případně přeprojektovat navržené přeložky  
- Daná změna a tedy nová PD bude mít dopad do majetkového vypořádání stavby.

**ZMĚNA 3**  
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ KŘÍŽENÍ PRO CHODCE A CYKLISTY  
návrh nové lávky (místo pro přecházení nebude povoleno DI PČR)  
RIZIKA (V PŘÍPADĚ ZAHNUTÍ DO PD):  
- Provéřit dopad do Záměru projektu, Zjišťovacího řízení (EIA)  
- Nutnost zpracovat novou projektovou dokumentaci (např. DUSP) a to včetně všech průzkumů a studií např.: hluková studie, rozptylová studie, korozní průzkum ...  
- Provéřit možné kolize ze stávajícími IS, resp. případně přeprojektovat navržené přeložky  
- Daná změna a tedy nová PD bude mít dopad do majetkového vypořádání stavby.  
- Nutnost zpracovat projektovou dokumentaci na požadované veřejné osvětlení (nové ÚŘ).

SEZNAM OBJEKTŮ:

BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ NOVĚ VZNIKLYCH POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI